

Exporter un état d'avancement

Service Client ID Capture (Suzanne) - 2025-12-02 - [Documents et Exports](#)

Comment exporter un état d'avancement pour une période (dit aussi situation de travaux), de un, plusieurs ou tous les lots du projet ?

Après avoir contrôlé et validés les avancements indiqués par les différents intervenants sur l'application web et/ou mobile, vous pouvez générer un état d'avancement (également situation de travaux par certaines entreprises) de un, plusieurs ou de tous les lots du projet, en Excel ou en PDF.

□ L'export d'états d'avancement n'est disponible qu'à partir du plan PRO (pour un seul lot) et du plan BUSINESS (pour plusieurs lots) ainsi que gratuitement pour les invités sur le projet de client Smartbeam en fonction de leurs propres plans. Veuillez contacter l'administrateur de votre compte ou l'équipe commerciale Smartbeam si vous n'en disposez pas et souhaitez en bénéficier.

Après avoir vérifié les données d'avancement sur une période, il est possible de les exporter dans un fichier (Excel ou PDF) :

- Au sein d'un lot, en cliquant sur "Exporter" en haut à droite du tableau pour exporter un état d'avancement uniquement du lot concerné
- Au sein d'un projet, de cliquer sur "Exporter" pour exporter soit un état d'avancement (au format Excel) de tous les lots du projet, soit un rapport d'activité (au format PDF) reprenant les commentaires et les photos attachées dans le flux d'activité de chaque poste.

Indiquez alors :

- 1) La période concernée (sur base ou non des précédents exports)
- 2) Le type d'export : détaillé (avec les données antérieures à la période, celle de la période et celles cumulées) ou simplifié (uniquement les données cumulées en fin de période)
- 3) Une référence (optionnel) (ex : Etat d'avancement n° 1)
- 4) Le format souhaité (Excel ou PDF)
- 5) Les propriétés à inclure dans votre export
- 6) Il est également possible de le partager directement à un ou plusieurs contacts, qui recevront un lien de téléchargement direct de l'état d'avancement sans devoir se connecter
- 7) Cliquez enfin sur 'Exporter'. Vous recevrez alors un email quand il sera disponible ou retrouvez-le dans le menu "Documents" du projet.

En plus des données d'avancement des postes, les exports contiennent également :

- Les informations du projet, du lot, du numéro de commande et de l'entrepreneur renseigné
- Votre signature (si elle a été ajoutée dans les paramètres de votre profil utilisateur)
- Le logo de votre entreprise (si il a été ajouté dans les paramètres de votre entreprise) OU le logo du projet (si il a été repris dans les informations du projet, à indiquer notamment en cas d'association

momentanée pour un projet)

Démo AMO > Avancement > Lots > Gros-œuvres

Cumulé Voir plus

Exporter

Postes Infos Dernière activité le 03/03

État d'avancement Bon à payer

Avancement Mars 2021

Postes	Commande	Avancement					Rest
	Initiale	Avenant	À exécuter	Antérieur	Période	Cumulé	
	€ 1.501.462,56	€ 21.283,44	€ 1.522.746,00	€ 1.318.518,45 (€ -90.977,77)	€ 0,00	€ 1.318.518,45 (€ -90.977,77)	€ 204,22
02 TERRASSEMENT							
02.01.01 Terrassement - déblais - préparation de l'assiette du bâtiment							
02.01.01.01 Enlèvement de terres arables (avec 50 cm en plus que le bâtiment, hauteur 30 cm) au niveau de l'ensemble du...	QP € 7,41/m³	621,00 m³ € 4.601,61	-621,00 m³ € -4.601,61	0,00 m³ € 0,00	0,00 m³ € 0,00	0,00 m³ € 0,00	0 %
02.01.01.02 Terrassement pour fondations avec évacuation des terres	QP € 24,68/m³	2.426,74 m³ € 59.891,94	1.000,00 m³ € 24.680,05	3.426,74 m³ € 84.571,99	3.426,74 m³ € 84.571,99	0,00 m³ € 0,00	100 %
02.02 Terrassement - remblais - généralisés							
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol	QP € 1,55/m²	777,93 m² € 1.205,79	0,00 m² € 0,00	777,93 m² € 1.205,79	777,93 m² € 1.205,79	0,00 m² € 0,00	100 %
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol	QP € 155,00/m²	777,93 m² € 120.579,15	0,00 m² € 0,00	777,93 m² € 120.579,15	165,24 m² € 25.612,36	0,00 m² € 0,00	21 %
02.02.03 Remblais périphérique contre fondations avec terres des déblais	QP € 13,46/m³	299,02 m³ € 4.024,81	0,00 m³ € 0,00	299,02 m³ € 4.024,81	299,02 m³ € 4.024,81	0,00 m³ € 0,00	100 %
03 FONDATIONS							
03.02.01 Radier coulé in situ, en béton armé - épaisseur 35 cm - poli	QP € 287,81/m³	391,86 m³ € 112.820,41	0,00 m³ € 0,00	391,86 m³ € 112.820,41	391,86 m³ € 112.820,41	0,00 m³ € 0,00	100 %
04 TRAVAUX D'EGOUTTAGE							
04.02 Egouts extérieurs et/ou intérieurs - tuyaux en PVC enterrés et/ou suspendus							
04.02.03 Canalisation Diam. 110 pour eau de pluie	QP € 3,23/m	444,09 m € 1.461,56	0,00 m € 0,00	444,09 m € 1.461,56	444,09 m € 1.461,56	0,00 m € 0,00	100 %